

公共ますの撤去について

- 1 埋戻し及び締固めは、何層かに（20～30cm）分けて行うこと。
- 2 工事中は必ずヘルメットを着用すること。
- 3 事前に上下水道課と打合せを行い、撤去届に設計図面を添付し提出すること。
- 4 工事写真は各工程ごとに撮影し、完成写真の黒板には必ず日付を記入し、写真帳に入れ見出しを付けて工事完成報告書と同時に提出すること。