

設
計
審
査

(建7-12) 茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 実施設計書

東員町 建設課

【試算】

積算情報

| | | | |
|------------|-------------------------|---------------|--|
| 設計書番号 | 507-324t010-00042-11(0) | 設計者名 | |
| 所属名 | 東員町 建設課 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日(開札日) | 令和 7年10月10日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 | | |
| 適用単価 地区 | 一般材料 | A00 : 桑名 | |
| | 生コン | A03 : いなべ・四日市 | |
| | 石材 | A01 : 桑名 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 橋梁保全工事 | | |

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 積算時想定工事期間 | 令和 7年10月15日 ~ 令和 8年 1月30日 (108日) |
|-----------|----------------------------------|

<計算処理>2025/09/05 16:03:19
 <一括更新>2025/08/27 12:05:19

工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|------|---------|------|
| | | | |

| | | |
|-----|------|-------------------------|
| 費 目 | 本工事費 | (建7-12) 茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 |
|-----|------|-------------------------|

| 工 事 概 要 | No | 当 初 | 変 更 |
|------------------|----|-----|-----|
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

諸経費情報

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| 共通仮設費 | I C T 補正 | しない |
| | 週休 2 日制の補正 | 通期単位の週休 2 日 (R7.4基準) |
| | 主たる工種 | 1 2 : 橋梁保全工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| 一般管理費等 | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | 3 5 %を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

設計内訳書

| 工事名 | (建7-12)茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | | |
|---------------------|------------------------|--|--|--|----------------|--------|---------|-----------|------|------|-------------|
| | | | | 道路維持・修繕 | | 橋梁保全工事 | | 橋梁保全工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事(茶屋川橋) | | | | | 式 | 1 | | 3,434,161 | | | |
| 橋梁補修工 | | | | | 式 | 1 | | 1,254,247 | | | |
| 断面修復工 | | | | | 式 | 1 | | 742,847 | | | |
| 左官工法 | | | | 1構造物当り修復延べ 体積0.201m ³ ;材料種類 ポリマーセメントモル タル;鉄筋ㄥ・鉄筋防 錆処理有り | 構造物 | 1 | 740,900 | 740,900 | | | 単-1号 週休有 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) | | | | | m ³ | 0.2 | 5,038 | 1,007 | | | 単-2号 週休有 |
| 殻処分 | | | | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m ³ | 0.2 | 4,700 | 940 | | | 単-3号 週休有 |
| ひび割れ補修工A | | | | | 式 | 1 | | 198,700 | | | |
| 低圧注入工法 | | | | 1構造物当り補修延べ 延長25m未満;材料種類 工ボキシ樹脂系 | 構造物 | 1 | 198,700 | 198,700 | | | 単-4号 週休有 |
| ひび割れ補修工B | | | | | 式 | 1 | | 312,700 | | | |
| ひび割れ補修工B | | | | W=1.0mm超～10mm以下 | 橋 | 1 | 312,700 | 312,700 | | | 単-5号 週休有 |
| 支承塗装塗替え工 | | | | | 式 | 1 | | 229,561 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | (建7-12)茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | | |
|---------------|------------------------|--|--|------------------------|----|--------|--------|-----------|------|------|--------------|
| | | | | 道路維持・修繕 | | 橋梁保全工事 | | 橋梁保全工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 支承塗装塗替え工 | | | | | 式 | 1 | | 229,561 | | | |
| 清掃・水洗い | | | | | m2 | 0.7 | 179.8 | 125 | | | 単-6号 週休有 |
| 素地調整 | | | | 素地調整種類2種外(動力工具と手工具の併用) | m2 | 0.7 | 23,330 | 16,331 | | | 単-7号 週休有 |
| 防食下地 | | | | | m2 | 0.7 | 3,016 | 2,111 | | | 単-8号 週休有 |
| 下塗り | | | | | m2 | 0.7 | 3,016 | 2,111 | | | 単-9号 週休有 |
| 下塗り | | | | | m2 | 0.7 | 3,016 | 2,111 | | | 単-10号 週休有 |
| 中塗り | | | | | m2 | 0.7 | 3,016 | 2,111 | | | 単-11号 週休有 |
| 上塗り | | | | | m2 | 0.7 | 3,016 | 2,111 | | | 単-12号 週休有 |
| 塗料材料費 | | | | | 式 | 1 | | 202,550 | | | 内-1号 週休有 |
| 仮設工 | | | | | 式 | 1 | | 1,950,353 | | | |
| 仮設足場工 | | | | | 式 | 1 | | 1,365,004 | | | |
| 足場工費 | | | | 吊足場 | 式 | 1 | | 1,365,004 | | | 内-2号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | (建7-12)茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | | |
|---------------|------------------------|--|--|----------------|----|--------|-------|-----------|------|------|--------------|
| | | | | 道路維持・修繕 | | 橋梁保全工事 | | 橋梁保全工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | | | | 式 | 1 | | 585,349 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | 式 | 1 | | 585,349 | | | 内-3号 週休有 |
| 橋梁保全工事(青木橋) | | | | | 式 | 1 | | 1,455,634 | | | |
| 橋梁修繕工事 | | | | | 式 | 1 | | 1,237,781 | | | |
| コンクリート舗装撤去工 | | | | | 式 | 1 | | 231,860 | | | |
| コンクリート舗装撤去 | | | | t=3cm | m2 | 34 | 5,201 | 176,834 | | | 単-13号 週休有 |
| コンクリート殻積込・運搬 | | | | | m3 | 1 | 5,038 | 5,038 | | | 単-14号 週休有 |
| 殻処分 | | | | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | | | 単-15号 週休有 |
| アスファルト舗装撤去 | | | | 平均t=6cm | m2 | 8 | 5,123 | 40,984 | | | 単-16号 週休有 |
| 殻運搬 | | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 0.5 | 5,088 | 2,544 | | | 単-17号 週休有 |
| 殻処分 | | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 0.5 | 3,520 | 1,760 | | | 単-18号 週休有 |
| コンクリート舗装復旧工 | | | | | 式 | 1 | | 171,789 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | (建7-12)茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 橋梁保全工事 | |
|-----------------|------------------------------|----|------|---------|---------|------|------|-----------------|----|--------|--|
| | | | | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 一般交通影響有り(2) - 1 | | | |
| コンクリート舗装 | コンクリート規格曲げ4.5-2.5-25;舗装厚50mm | m2 | 32 | 4,947 | 158,304 | | | 単-19号 週休有 | | | |
| 溶接金網 | 6-150×150 | m2 | 29 | 465 | 13,485 | | | 単-20号 週休有 | | | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | 1 | | 102,700 | | | | | | |
| ひび割れ補修工B | | 橋 | 1 | 102,700 | 102,700 | | | 単-21号 週休有 | | | |
| 伸縮目地設置工 | | 式 | 1 | | 631,059 | | | | | | |
| コンクリートはつり | | m2 | 1.8 | 5,201 | 9,361 | | | 単-22号 週休有 | | | |
| コンクリート殻積込・運搬 | | m3 | 0.05 | 5,038 | 251 | | | 単-23号 週休有 | | | |
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3 | 0.05 | 4,700 | 235 | | | 単-24号 週休有 | | | |
| コンクリート | 24-12-25BB | m3 | 0.2 | 36,330 | 7,266 | | | 単-25号 週休有 | | | |
| 型枠 | | m2 | 2 | 9,992 | 19,984 | | | 単-26号 週休有 | | | |
| 伸縮目地 | ES型(ステンレス製) | m | 9.1 | 19,680 | 179,088 | | | 単-27号 週休有 | | | |
| コンクリートアンカーボルト設置 | | 本 | 160 | 1,451 | 232,160 | | | 単-28号 週休有 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | (建7-12)茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | | |
|---------------|------------------------|--|--|------------------------------------|----|--------|--------|---------|------|------|--------------|
| | | | | 道路維持・修繕 | | 橋梁保全工事 | | 橋梁保全工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋 | | | | SD345,D13 | kg | 40 | 188 | 7,520 | | | 単-29号 週休有 |
| 注入式目地材 | | | | | L | 18 | 9,733 | 175,194 | | | 単-30号 週休有 |
| 地覆部シール材充填工 | | | | | 式 | 1 | | 24,352 | | | |
| シール材充填工 | | | | | m | 1 | 15,310 | 15,310 | | | 単-31号 週休有 |
| シール材材料費 | | | | | 式 | 1 | | 9,042 | | | 内-4号 週休有 |
| アスファルト舗装工 | | | | | 式 | 1 | | 76,021 | | | |
| 舗装版切断 | | | | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | m | 11 | 700.2 | 7,702 | | | 単-32号 週休有 |
| 舗装版破碎 | | | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm | m2 | 9 | 5,123 | 46,107 | | | 単-33号 週休有 |
| 殻運搬 | | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 0.5 | 5,088 | 2,544 | | | 単-34号 週休有 |
| 殻処分 | | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 0.5 | 3,520 | 1,760 | | | 単-35号 週休有 |
| 表層(車道・路肩部) | | | | 材料種類再生密粒度アコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | 9 | 1,623 | 14,607 | | | 単-36号 週休有 |
| 不陸整正 | | | | | m2 | 9 | 366.8 | 3,301 | | | 単-37号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | (建7-12)茶屋川橋外1橋長寿命化修繕工事 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 橋梁保全工事 | |
|----------------------------------|------------------------|-----|---------|-------------|------------|-----------------|--------|--------------|
| | | | 道路維持・修繕 | 橋梁保全工事(青木橋) | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 217,853 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 217,853 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 217,853 | | | 内-5号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 4,889,795 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 2,031,394 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 124,394 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 124,394 | | | |
| 鉄筋探査工 | 下向き | m2 | 3.7 | 33,620 | 124,394 | | | 単-38号 週休有 |
| 共通仮設費(率計上) 4,889,795 × 39.02% | | 式 | 1 | | 1,907,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 6,921,189 | | | |
| 現場管理費 6,921,189 × 81.43% | | 式 | 1 | | 5,635,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 12,556,189 | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計(-) | 0 | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

共通仮設費

| | | | | |
|----|---------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 橋梁保全工事 | | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | | |
| 3 | 対象工事費 | | 4,889,795 | |
| 4 | 直接工事費 | | 4,889,795 | |
| 5 | 準備費（処分費） | | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | 9,395 | |
| 8 | 現工事 | | 0 | |
| 9 | 合算工事 | | 0 | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | 0 | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 0 | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 0 | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 4,889,795 | |
| 19 | 現工事 | | 0 | |
| 20 | 合算工事 | | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 4,880,400 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 合算工事 | | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | 27.32% | |
| 25 | 現工事 | | 0% | |
| 26 | 合算工事 | | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | 1.4 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 39.02% | 週休 2 日制補正係数 1.02有り |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | 1,907,000 | |
| 31 | 現工事 | | 0 | |
| 32 | 合算工事 | | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | | 1,907,000 | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 4,889,795 | |
| 35 | 直接工事費 | 4,889,795 | |
| 36 | 非対象額計 (-) | 9,395 | |
| 37 | 管理費区分 1 | 0 | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | 9,395 | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | 4,880,400 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 1.81% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | 1.81% | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | 124,394 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 124,394 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 2,031,394 | |

現場管理費

| | | | | |
|----|-----------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 | | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | 6,921,189 | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | 4,889,795 | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | 2,031,394 | |
| 5 | 非対象額計（-） | | 0 | |
| 6 | 管理費区分2,7 | | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | 6,921,189 | |
| 13 | 現工事 | | 0 | |
| 14 | 合算工事 | | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 6,911,794 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | 0 | |
| 17 | 合算工事 | | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | 65.88% | |
| 19 | 現工事 | | 0% | |
| 20 | 合算工事 | | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：91日 工期：108日 | | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | 0% | |
| 27 | 現工事 | | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | | 81.43% | 週休2日制補正係数 1.03有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | 5,635,000 | |
| 30 | 現工事 | | 0 | |
| 31 | 合算工事 | | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | | 5,635,000 | |

一般管理費等

所属名 東員町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

| | | | |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | 12,556,189 | |
| 2 | 純工事費 | 6,921,189 | |
| 3 | 現場管理費 | 5,635,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計(-) | 0 | |
| 7 | 管理費区分9 | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | 12,556,189 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | 12,546,794 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | 21.58% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | 12,556,189 | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | 0.04% | 契約保証費 5,022 円 |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | 21.62% | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | 2,713,811 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 2,713,811 | |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 塗料材料費 | | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
|---------|--------------------------|---------|----|--------|--------|----|------|---------------------------|--|
| | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 歩掛適用年月日 令和 7年 8月21日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 |
| 防食下地用塗料 | 有機ソノリッチ [®] イント | 缶 | 1 | 41,250 | 41,250 | | | Y000500000-001 管理費区分 無 | |
| 下塗り塗料 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | 缶 | 1 | 31,400 | 31,400 | | | Y000500000-002 管理費区分 無 | |
| 中塗り塗料 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 | 缶 | 1 | 29,760 | 29,760 | | | Y000500000-003 管理費区分 無 | |
| 上塗り塗料 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 | 缶 | 1 | 85,500 | 85,500 | | | Y000500000-004 管理費区分 無 | |
| 塗料用シンナー | 弱溶剤形塗料用シンナー | 缶 | 1 | 4,400 | 4,400 | | | Y034015101-001 管理費区分 無 | |
| 塗料用シンナー | 有機ジククリッチプライマー用シンナー | 缶 | 1 | 10,240 | 10,240 | | | Y034015104-001 管理費区分 無 | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 塗料材料費 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020 |
|--------|---------|----|----|----|---------|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合 計 | | | | | 202,550 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 足場工費 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 | |
|---------|------|---------|----|----|-----------|-----------|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 足場・防護工費 | | | 式 | 1 | 1,365,004 | 1,365,004 | | | Y000490000-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | 1,365,004 | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------|----|------|--------|---------|------|------|------------------------------|
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | 20.6 | 20,100 | 414,060 | | | WB010211 管理費区分 無 単-51号 |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 10.3 | 16,630 | 171,289 | | | WB010212 管理費区分 無 単-52号 |
| 合 計 | | | | | 585,349 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | シール材材料費 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 | |
|--------|---------------|----|------|--------|-------|------|---------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 | |
| | | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| シーリング材 | シリコン#70相当品 | L | 0.9 | 9,733 | 8,759 | | | Y000002000-004 管理費区分 無 | |
| プライマー | シリコンプライマーC相当品 | kg | 0.02 | 14,150 | 283 | | | Y000002000-005 管理費区分 無 | |
| 合 計 | | | | | 9,042 | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 交通誘導警備員 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020 |
|----------|---------|----|------|--------|---------|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 13.1 | 16,630 | 217,853 | | | WB010212 管理費区分 無 単-73号 |
| 合 計 | | | | | 217,853 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----|----|---------|---------|------------------------------|
| 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積0.201m ³ ;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り | 構造物 | 1 | 740,900 | 740,900 | 740,900 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 断面修復工 (左官工法) | 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り : 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m ³ 以上 : 1 構造物当り修復延べ体積 (実数) = 0.201m ³ : | 構造物 | 1 | 740,900 | 740,900 | WB229210 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | 740,900 | |
| 単価 | | | | | 740,900 | 円 / 構造物 |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----|----|----|-------|-------|------------------------------|
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) | | m3 | 1 | 5,038 | 5,038 | WB229220 管理費区分 無 単-40号 |
| 計 | | | | | 5,038 | |
| 単価 | | | | | 5,038 | 円 / m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | WB020051 管理費区分 有 単-41号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | |
| 計 | | | | | 4,700 | |
| 単価 | | | | | 4,700 | 円 / m3 |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|-----|----|---------|---------|------------------------------|
| 名称 | 低圧注入工法 | 構造物 | | | | |
| 規格 | 1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類エポキシ樹脂系 | 単位 | | | 1 | 単価 198,700 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ひび割れ補修工 (低圧注入工法) | 1 構造物当り補修延べ延長区分 = 25m未満 : 1 構造物当り注入材使用量 (実数) = 0.552kg : 1 構造物当りシール材設計量 (実数) = 3.26kg : 1 構造物当り低圧注入器具使用量 (実数) = 43個 : | 構造物 | 1 | 198,700 | 198,700 | WB229110 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | 198,700 | |
| 単価 | | | | | 198,700 | 円 / 構造物 |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| ひび割れ補修工B | W=1.0mm超 ~ 10mm以下 | 橋 | 1 | 312,700 | 312,700 | WYB00002 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | 312,700 | |
| 単価 | | | | | 312,700 | 円 / 橋 |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|-----|----|-------|-------|------------------------------|
| 清掃・水洗い | | m2 | | | | |
| | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塗替塗装 | 作業区分 = 清掃・水洗い：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し： | m 2 | 1 | 179.8 | 179.8 | WB821550 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | 179.8 | |
| 単価 | | | | | 179.8 | 円 / m2 |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|------------------------|----|----|--------|--------|------------------------------|
| 素地調整 | 素地調整種類2種外(動力工具と手工具の併用) | m2 | 1 | 23,330 | 23,330 | WYB00003 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | 23,330 | |
| 単価 | | | | | 23,330 | 円 / m2 |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 防食下地 | | m2 | 1 | 3,016 | 3,016 | WYB00004 管理費区分 無 単-46号 |
| 計 | | | | | 3,016 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 下塗り | | m2 | | | | |
| | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下塗り | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | m2 | 1 | 3,016 | 3,016 | WYB00005 管理費区分 無 単-47号 |
| 計 | | | | | 3,016 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 下塗り | | m2 | | | | |
| | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下塗り | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り | m2 | 1 | 3,016 | 3,016 | WYB00006 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | 3,016 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|----------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 中塗り | | m2 | | | | |
| | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 中塗り | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 | m2 | 1 | 3,016 | 3,016 | WYB00007 管理費区分 無 単-49号 |
| 計 | | | | | 3,016 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 上塗り | | m2 | | | | |
| | | 単位 | 数量 | 単価 | 1 | 3,016 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上塗り | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 | m2 | 1 | 3,016 | 3,016 | WYB00008 管理費区分 無 単-50号 |
| 計 | | | | | 3,016 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| コンクリート舗装撤去 | t=3cm | m2 | 1 | 5,201 | 5,201 | WYB00009 管理費区分 無 単-53号 |
| 計 | | | | | 5,201 | |
| 単価 | | | | | 5,201 | 円 / m2 |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|-------|------------------------------|
| コンクリート殻積込・運搬 | | m3 | 1 | 5,038 | 5,038 | WB229220 管理費区分 無 単-40号 |
| 計 | | | | | 5,038 | |
| 単価 | | | | | 5,038 | 円 / m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | WB020051 管理費区分 有 単-41号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | |
| 計 | | | | | 4,700 | |
| 単価 | | | | | 4,700 | 円 / m3 |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|-------|-------|------------------------------|
| アスファルト舗装撤去 | 平均t=6cm | m2 | 1 | 5,123 | 5,123 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | 5,123 | 5,123 | CB430310 管理費区分 無 単-54号 |
| 計 | | | | | 5,123 | |
| 単価 | | | | | 5,123 | 円 / m2 |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | 5,088 | 5,088 | CB227010 管理費区分 無 単-55号 |
| 計 | | | | | 5,088 | |
| 単価 | | | | | 5,088 | 円 / m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 殻処分 | | m3 | | | | |
| 規格 | 殻種別アスファルト殻 | 単位 | 数量 | 1 | 3,520 | |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 3,520 | 3,520 | WB020051 管理費区分 有 単-56号 |
| 計 | | | | | 3,520 | |
| 単価 | | | | | 3,520 | 円 / m3 |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| コンクリート舗装 | コンクリート規格曲げ4.5-2.5-25; 舗装厚50mm | m2 | 1 | 4,947 | 4,947 | WYB00011 管理費区分 無 単-57号 |
| 計 | | | | | 4,947 | |
| 単価 | | | | | 4,947 | 円 / m2 |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------|----|----|-----|-----|------------------------------|
| 溶接金網 | 6-150 × 150 | m2 | 1 | 465 | 465 | WYB00012 管理費区分 無 単-58号 |
| 計 | | | | | 465 | |
| 単価 | | | | | 465 | 円 / m2 |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ひび割れ補修工B | | 橋 | 数量 | 1 | 単価 | 102,700 |
|----------|-------------------|----|----|---------|---------|------------------------------|---------|
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ひび割れ補修工B | W=1.0mm超 ~ 10mm以下 | 橋 | 1 | 102,700 | 102,700 | WYB00013 管理費区分 無 単-59号 | |
| 計 | | | | | 102,700 | | |
| 単価 | | | | | 102,700 | 円 / 橋 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|--|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------|
| コンクリートはつり | コンクリートはつり | | 平均はつり厚 = 3cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | 5,201 | 5,201 | CB224250 管理費区分 無 単-60号 |
| 計 | | | | | | | 5,201 | |
| 単価 | | | | | | | 5,201 | 円 / m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|-------|------------------------------|
| コンクリート殻積込・運搬 | | m3 | 1 | 5,038 | 5,038 | WB229220 管理費区分 無 単-40号 |
| 計 | | | | | 5,038 | |
| 単価 | | | | | 5,038 | 円 / m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | WB020051 管理費区分 有 単-41号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | |
| 計 | | | | | 4,700 | |
| 単価 | | | | | 4,700 | 円 / m3 |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|-----|----|--------|--------|------------------------------|
| コンクリート | 24-12-25BB | m3 | 1 | 36,330 | 36,330 | 36,330 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1 | 36,330 | 36,330 | CB240010 管理費区分 無 単-61号 |
| 計 | | | | | 36,330 | |
| 単価 | | | | | 36,330 | 円 / m3 |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|-------|-------|------------------------------|
| 型枠 | | m2 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 型枠 | 型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 : | m 2 | 1 | 9,992 | 9,992 | CB240210 管理費区分 無 単-62号 |
| 計 | | | | | 9,992 | |
| 単価 | | | | | 9,992 | 円 / m2 |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------|----|----|--------|--------|------------------------------|
| 伸縮目地 | ES型(ステンレス製) | m | 1 | 19,680 | 19,680 | WYB00014 管理費区分 無 単-63号 |
| 計 | | | | | 19,680 | |
| 単価 | | | | | 19,680 | 円 / m |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----|----|----|-------|-------|------------------------------|
| コンクリートアンカーボルト設置 | | 本 | 1 | 1,451 | 1,451 | CB473310 管理費区分 無 単-64号 |
| 計 | | | | | 1,451 | |
| 単価 | | | | | 1,451 | 円 / 本 |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | kg | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 188 |
|--------------|--|----|----|---------|---------|------------------------------|----|-----|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | 鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) : | t | 1 | 188,000 | 188,000 | WB810010 管理費区分 無 単-65号 | | |
| 計 | | | | | 188,000 | | | |
| 単価 | | | | | 188 | 円 / kg | | |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 注入式目地材 | | L | 1 | 9,733 | 9,733 | WYB00015 管理費区分 無 単-66号 |
| 計 | | | | | 9,733 | |
| 単価 | | | | | 9,733 | 円 / L |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|----|----|--------|--------|------------------------------|
| シール材充填工 | | m | 1 | 15,310 | 15,310 | WYB00016 管理費区分 無 単-67号 |
| 計 | | | | | 15,310 | |
| 単価 | | | | | 15,310 | 円 / m |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 | m | 1 | 700.2 | 700.2 | CB430510 管理費区分 無 単-68号 |
| 計 | | | | | 700.2 | |
| 単価 | | | | | 700.2 | 円 / m |

1次単価表

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm | m2 | 1 | 5,123 | 5,123 | CB430310 管理費区分 無 単-69号 |
| 計 | | | | | 5,123 | |
| 単価 | | | | | 5,123 | 円 / m2 |

1次単価表

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 殻運搬 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | 5,088 | 5,088 | CB227010 管理費区分 無 単-70号 |
| 計 | | | | | 5,088 | |
| 単価 | | | | | 5,088 | 円 / m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | 3,520 | 3,520 | WB020051 管理費区分 有 単-56号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 3,520 | 3,520 | |
| 計 | | | | | 3,520 | |
| 単価 | | | | | 3,520 | 円 / m3 |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | 1,623 | 1,623 | CB410260 管理費区分 無 単-71号 |
| 計 | | | | | 1,623 | |
| 単価 | | | | | 1,623 | 円 / m2 |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 不陸整正 | | m2 | 1 | 366.8 | 366.8 | CB410010 管理費区分 無 単-72号 |
| 計 | | | | | 366.8 | |
| 単価 | | | | | 366.8 | 円 / m2 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----|----|----|--------|--------|------------------------------|
| 鉄筋探査工 | 下向き | m2 | 1 | 33,620 | 33,620 | WYB00017 管理費区分 無 単-74号 |
| 計 | | | | | 33,620 | |
| 単価 | | | | | 33,620 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-39号

WB229210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------------|----------------|--------|---------|---------|----------------------------|
| 断面修復工(左官工法) | 有り 0.1m3以上 0.201m3 | | | | 1 | 740,900 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.628 | 30,090 | 169,346 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 10.653 | 28,152 | 299,903 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 5.628 | 24,174 | 136,051 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料費 | ポリマーセメントモルタル | m ³ | 0.237 | 368,000 | 87,216 | Y000800003-002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 8% | 式 | 1 | | 48,384 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 740,900 | |
| 単価 | | | | | 740,900 | 円/構造物 |
| J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 | 有り | | | | | |
| J02 1構造物当り修復延べ体積区分 | 0.1m3以上 | | | | | |
| J03 1構造物当り修復延べ体積(実数) | 0.201 m3 | | | | | |

参考資料(1)

単-40号

WB229220

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 5,038 |
|-------------------|----------------------|----|-------|--------|--------|------------------------------|----|-------|
| 規格 | 無し 6.0km以下 良好 | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.299 | 24,174 | 31,402 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| ダンプトラック運転 | ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 : | 日 | 0.55 | 34,490 | 18,969 | WK220710 管理費区分 無 単-75号 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 50,380 | | | |
| 単価 | | | | | 5,038 | 円 / m3 | | |
| J01 DID区間の有無 | 無し | | | | | | | |
| J02 運搬距離 | 6.0km以下 | | | | | | | |
| J04 ダンプトラックタイヤ損耗費 | 良好 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-41号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|------------------|----|---------|-----|-------|---------|--------|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | | | | | |
| | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | 100 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) | | | m3 | | | | ZA10650081 管理費区分 T |
| | | | 100 | 4,700 | 470,000 | | |
| 計 | | | | | 470,000 | | |
| 単価 | | | | | 4,700 | 円 / m3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-42号

WB229110

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--------------------------|----|-------|--------|---------|----------------------------|
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満 0.552kg 3.26kg 43個 | | | | 198,700 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.5 | 30,090 | 45,135 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.4 | 28,152 | 67,564 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 24,174 | 43,513 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 注入材 | BLグラウト相当品 | kg | 0.552 | 3,910 | 2,158 | Y001633001-001 管理費区分 無 |
| シール材 | BLシール相当品 | kg | 4.466 | 2,890 | 12,906 | Y001670000-001 管理費区分 無 |
| 材料費 | DDインジェクター相当品 | 個 | 43 | 420 | 18,060 | Y000800005-001 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 6% | 式 | 1 | | 9,364 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 198,700 | |
| 単価 | | | | | 198,700 | 円/構造物 |
| J01 1 構造物当り補修延べ延長区分 | 25m未満 | | | | | |
| J03 1 構造物当り注入材使用量(実数) | 0.552 kg | | | | | |
| J04 1 構造物当りシール材設計量(実数) | 3.26 kg | | | | | |
| J05 1 構造物当り低圧注入器具使用量(実) | 43 個 | | | | | |

参考資料(1)

単-43号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 橋 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------------------|----|------|--------|---------|----------------------------------|----|
| ひび割れ補修工B | W=1.0mm超～10mm以下 | | | 1 | | 312,700 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.13 | 30,090 | 64,091 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4.27 | 28,152 | 120,209 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 24,174 | 96,696 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | |
| 注入材 | ショーボンドグラウト相当品 | kg | 0.83 | 4,033 | 3,347 | Y000002000-001 管理費区分 無 | |
| シール材 | ショーボンド#101相当品 | kg | 0.13 | 2,630 | 341 | Y000002000-002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 28,016 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 312,700 | | |
| 単価 | | | | | 312,700 | 円 / 橋 | |

参考資料(1)

単-44号

WB821550

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------|----------------|-----|--------|--------|-----------------------|
| 塗替塗装 | 清掃・水洗い 無し 無し 無し | m ² | 100 | 179.8 | | |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 | 清掃・水洗い 無 | m ² | 100 | 179.78 | 17,978 | Q001511001 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 17,980 | |
| 単価 | | | | | 179.8 | 円 / m ² |
| J01 作業区分 | 清掃・水洗い | | | | | |
| J02 構造物別の補正係数 | 無し | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |

参考資料(1)

単-45号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------|----|------|--------|---------|----------------------------------|
| 素地調整工 | 2種ケレン相当 | m2 | 10 | | 23,330 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 5.26 | 40,698 | 214,071 | R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 19,229 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 233,300 | |
| 単価 | | | | | 23,330 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-46号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 防食下地 | 有機ゾンクリパイント | m2 | 10 | | | 3,016 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 0.68 | 40,698 | 27,674 | R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,486 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,160 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-47号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 下塗り | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | m2 | 10 | | | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 0.68 | 40,698 | 27,674 | R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,486 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,160 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-48号

WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 下塗り | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | m2 | 10 | | 3,016 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 0.68 | 40,698 | 27,674 | R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,486 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,160 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-49号

WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 中塗り | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 | m2 | 10 | | | 3,016 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 0.68 | 40,698 | 27,674 | R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,486 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,160 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-50号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 上塗り | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 | m2 | 10 | | | |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 0.68 | 40,698 | 27,674 | R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 9% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,486 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,160 | |
| 単価 | | | | | 3,016 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-51号

WB010211

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 20,094 | 20,094 | R0803 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,100 | |
| 単価 | | | | | 20,100 | 円 / 人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-52号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 16,626 | 16,626 | R0804 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,630 | |
| 単価 | | | | | 16,630 | 円 / 人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-53号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------------|
| コンクリート舗装撤去工 | t=3cm | m2 | 1 | 5,201 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリートはつり | 平均はつり厚 = 3cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | 5,201 | 5,201 | CB224250 管理費区分 無 単-76号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,201 | |
| 単価 | | | | | 5,201 | 円 / m2 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430310

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|----|-------|---------|--------|--------------------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 5,123 | | | |
| 標準単価 | | | | | 5,240.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 95.96 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | 51.86 | 28,300 | 28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 44.1 | 25,400 | 24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 2.25 | | |
| 軽油 | | % | | | 2.25 | 138 | 140 Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 1.79 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / min | % | | | 1.39 | 1,100 | 1,190 L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 2 0 k g 級 | % | | | 0.4 | 160 | 160 M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cmを超え10cm以下 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|-------|---------|----------------|----------------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 5,088 | |
| 標準単価 | | | | 4,751.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.03 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 71.03 | 23,600 | 25,908 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.72 | | | |
| 軽油 | | % | 8.72 | 138 | 140 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 20.25 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | 20.25 | 5,702 | 5,702 (182) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)

単-57号

WYB00011

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------|-----|-----|--------|---------|------------------------------------|
| コンクリート舗装 | 曲げ強度4.5-2.2-25 ; 舗装厚50mm | m2 | 100 | | | 4,947 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート舗装工 人力舗設 | 平均舗設厚 = 20cm未満 : | m 2 | 100 | 3,569 | 356,900 | WB410820 管理費区分 無 単-77号 Z1 |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-25N | m 3 | 5.2 | 26,500 | 137,800 | Y000210000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 494,700 | |
| 単価 | | | | | 4,947 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-58号

WYB00012

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|-----|-----|---------------------------------|
| 溶接金網 | 6-150×150 | m2 | 1 | 465 | 465 | Y000140000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 465 | |
| 単価 | | | | | 465 | 円 / m2 |

参考資料(1)

単-59号

WYB00013

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 橋 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 102,700 |
|------------|----------------------------|-----|------|--------|---------|----------------------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.69 | 30,090 | 20,762 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.39 | 28,152 | 39,131 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.3 | 24,174 | 31,426 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 | | |
| 注入材 | ショーボンドグラウト相当品 | k g | 0.51 | 4,033 | 2,056 | Y000232101-001 管理費区分 無 | | |
| シール材 | ショーボンド#101相当品 | k g | 0.08 | 2,630 | 210 | Y001670000-002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 9,115 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | 102,700 | | | |
| 単価 | | | | | 102,700 | 円 / 橋 | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB224250

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----|----|---------|--------|--------------------------------------|
| コンクリートはつり | 3cm以下 全ての費用 | m ² | 1 | | | 5,201 | |
| 標準単価 | | | | | 5,318.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 95.3 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | 37.81 | 28,300 | 28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 31.99 | 25,400 | 24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 22.73 | 31,000 | 30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 3.26 | | |
| 軽油 | | % | | | 3.17 | 138 | 140 Z006702002 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 1.44 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量5.0m ³ /min | % | | | 1.4 | 1,590 | 1,820 L001090004 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB224250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|----------------|------|------|-------|---------------------|
| コンクリートはつり | 3cm以下 全ての費用 | m ² | 1 | | 5,201 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳 | 3cm以下 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB240010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | 36,330 | | |
| 標準単価 | | | | | 30,615 | |
| 労務構成比率 | | % | 28.68 | | | |
| 普通作業員 | | % | 12.85 | 25,400 | 24,174 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.3 | 28,300 | 28,152 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.58 | 31,000 | 30,090 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 71.32 | | | |
| 生コンクリート | 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | % | 71.32 | 20,400 | 26,000 | Z002012005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 24-12-25(20)(高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240210

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------|----------------|-------|--------|--------|----|-------------------------------|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 1 | 9,992 | | | |
| 標準単価 | | | | | 10,100 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | | |
| 型わく工 | | % | 46.66 | 30,000 | 30,396 | | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.14 | 25,400 | 24,174 | | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.51 | 31,000 | 30,090 | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

参考資料(1)

単-63号

WYB00014

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|----|----|--------|--------|---------------------------------|
| 伸縮目地 | ES型(ステンレス製) | m | 1 | 19,680 | 19,680 | Y000002000-003 管理費区分 無 Z1 |
| 伸縮継手(ES型) | SUS製,遊間30mm 147.1×0.8 | m | 1 | 19,680 | 19,680 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 19,680 | |
| 単価 | | | | | 19,680 | 円/m |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB473310

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|-------------|----|-------|----|---------|--------|-------------------------------|
| コンクリートアンカーボルト設置 | 有り | | | 1 | | 1,451 | |
| 標準単価 | | | | | 1,512.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 93 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 46.81 | | 28,300 | 28,152 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 22.54 | | 31,000 | 30,090 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 21.83 | | 25,400 | 24,174 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7 | | | | |
| コンクリートアンカー | 本体打ち込み式 M12 | % | 6.87 | | 104 | 73 | Y000116000-001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 足場の有無 | 有り | | | | | | |

参考資料(1)

単-65号

WB810010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|---------|---------|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | | 188,000 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 113,000 | 116,390 | Z001102019 管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 71,553 | 71,553 | Q001001002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 57 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 188,000 | |
| 単価 | | | | | 188,000 | 円 / t |
| J01 鉄筋材料規格・径 | SD345 D13 | | | | | |
| J02 規格・仕様区分 | 一般構造物 | | | | | |
| J03 施工規模 | 10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J05 夜間作業補正 | 無 | | | | | |
| J06 トンネル内作業の補正 | 無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正 | 無 | | | | | |
| J08 太径鉄筋補正 | 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | | | | | |
| J09 構造物種別による補正 | 補正無(一般構造物) | | | | | |

参考資料(1)

単-66号

WYB00015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|-------|-------|---------------------------|
| 注入式目地材 | シリコン#70相当品 | L | 1 | 9,733 | 9,733 | Y000800000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,733 | |
| 単価 | | | | | 9,733 | 円 / L |

参考資料(1)

単-67号

WYB00016

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------------|
| シール材充填工 | シリコン系 | m | 10 | 15,310 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 30,090 | 15,045 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.5 | 28,152 | 70,380 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 24,174 | 60,435 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 7,240 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 153,100 | |
| 単価 | | | | | 15,310 | 円 / m |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB430510

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 700.2 | | |
| 標準単価 | | | | | 700.44 | |
| 労務構成比率 | | % | 58.43 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.96 | 28,300 | 28,152 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.88 | 31,000 | 30,090 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.92 | 25,400 | 24,174 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.52 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ | % | 22.39 | 68,200 | 71,500 | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.81 | 154 | 158 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 15.05 | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 700.2 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm | % | 10.24 | 13,000 | 13,000 | M001161013 管理費区分 無 |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB430310

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----------------|----|-------|---------|--------|--------------------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 5,123 | | | |
| 標準単価 | | | | | 5,240.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 95.96 | | |
| 特殊作業員 | | % | | | 51.86 | 28,300 | 28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 44.1 | 25,400 | 24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 2.25 | | |
| 軽油 | | % | | | 2.25 | 138 | 140 Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 1.79 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / m i n | % | | | 1.39 | 1,100 | 1,190 L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 2 0 k g 級 | % | | | 0.4 | 160 | 160 M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cmを超え10cm以下 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|----|---------|---------------------------|----------------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 5,088 | |
| 標準単価 | | | | 4,751.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | | 71.03 | | |
| 運転手(一般) | | % | | 71.03 | 23,600 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 8.72 | | |
| 軽油 | | % | | 8.72 | 138 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 20.25 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | | 20.25 | 5,702 (5,520) (182) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410260

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----|----------------|---------|---------|-------|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | 1 | | 1,623 | |
| 標準単価 | | | | | 1,723.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | 10.68 | | | | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手(特殊) | | % | 3.84 | 25,400 | 24,174 | | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.16 | 28,900 | 29,172 | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.13 | 28,300 | 28,152 | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | 0.77 | 31,000 | 30,090 | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | 87.88 | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 84.7 | 580,000 | 540,000 | | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.57 | 103 | 112 | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | % | 0.51 | 138 | 140 | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用 | 単位 | m ² | | 1 | 1,623 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.44 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | % | 0.92 | 29,500 | 29,900 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 13 ~ 14 t | % | 0.14 | 4,480 | 4,910 | L001060004 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10 ~ 12 t | % | 0.14 | 4,480 | 4,700 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン(13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲクコト PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB410010

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 不陸整正 | | m ² | | | | |
| 有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 366.8 |
| 標準単価 | | | | | 221.77 | |
| 労務構成比率 | | % | 56.56 | | | |
| 運転手(特殊) | | % | 27.8 | 28,900 | 29,172 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 11.45 | 25,400 | 24,174 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 8.93 | 28,300 | 28,152 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.38 | 31,000 | 30,090 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.46 | | | |
| 粒度調整碎石 | M - 3 0 | % | 21.3 | 1,200 | 4,900 | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.16 | 138 | 140 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 16.98 | | | |
| モータグレーダ[土工用] | 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 .1m | % | 13.6 | 37,600 | 37,600 | M000701021 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | m ² | 1 | 366.8 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10 ~ 12 t | % | 1.7 | 4,480 | 4,700 | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 13 ~ 14 t | % | 1.68 | 4,550 | 4,910 | L001060004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 補足材料の有無 | 有り | | | | | |
| J02 補足材料平均厚さ | 28mm以上34mm未満 | | | | | |
| J03 補足材料 | 粒度調整碎石 M-30 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)

単-73号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 16,626 | 16,626 | R0804 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,630 | |
| 単価 | | | | | 16,630 | 円 / 人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-74号

WYB00017

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------|----|------|--------|---------|----------------------------------|
| 鉄筋探査工 | 下向き | m2 | 10 | 33,620 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 1.35 | 59,600 | 80,460 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 2.7 | 48,500 | 130,950 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2.7 | 40,300 | 108,810 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 15,980 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 336,200 | |
| 単価 | | | | | 33,620 | 円 / m2 |

参考資料(2)

単-75号

WK220710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|-------------------------|---------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|
| ダンプトラック運転 | 良好 | | | 人 | 0.89 | 25,908 | 23,058 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| | | 軽油 | | L | 19.2 | 140 | 2,688 | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.02 | 8,310 | 8,476 | M000301002 管理費区分 無 |
| | | タイヤ損耗費 | 4 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.02 | 261 | 266 | Z010020045 管理費区分 無 |
| | | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | 計 | | | | | 34,490 | |
| | | 単価 | | | | | 34,490 | 円 / 日 |
| | | J01 ダンプトラックタイヤ損耗費 | 良好 | | | | | |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-76号

CB224250

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 5,201 | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| コンクリートはつり | 3cm以下 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 5,318.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.3 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 37.81 | 28,300 | 28,152 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 31.99 | 25,400 | 24,174 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 22.73 | 31,000 | 30,090 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 3.26 | | | |
| 軽油 | | % | 3.17 | 138 | 140 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.44 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 5 . 0 m ³ / min | % | 1.4 | 1,590 | 1,820 | L001090004 管理費区分 無 |

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-76号

CB224250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|----------------|------|------|-------|---------------------|
| コンクリートはつり | 3cm以下 全ての費用 | m ² | 1 | | 5,201 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳 | 3cm以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料(2)

単-77号

WB410820

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月21日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------|----|----------------|--------|---------|----------------------------|----|
| コンクリート舗装工 人力舗設 | 20cm未満 | | m ² | 100 | | 3,569 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.08 | 30,090 | 32,497 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.35 | 28,152 | 94,309 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.38 | 24,174 | 154,230 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 27% | 式 | 1 | | 75,864 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 356,900 | | |
| 単価 | | | | | 3,569 | 円 / m ² | |
| J01 平均舗設厚 | 20cm未満 | | | | | | |

