

設  
計  
審  
査

(建7-13) 町道笹尾幹線1号線舗装補修工事 実施設計書

---

東員町 建設課



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	507-324t010-00043-11(0)	設計者名	
所属名	東員町 建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日		
単価適用年月日	令和 7年 9月 3日		
適用単価 地区	一般材料	A00 : 桑名	
	生コン	A01 : 桑名	
	石材	A01 : 桑名	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2025/09/08 09:33:06  
<一括更新>

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	(建7-13)町道笹尾幹線1号線舗装補修工事
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	通期単位の週休 2 日 (R7.4基準)
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	(建7-13)町道笹尾幹線1号線舗装補修工事			当初		事業区分		主たる工種			
				道路維持・修繕		舗装工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持					式	1		14,086,952			
道路土工					式	1		611,982			
掘削工					式	1		611,982			
掘削				土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	390	333.8	130,182			単-1号 週休有
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440	1,095	481,800			単-2号 週休有
舗装工					式	1		13,306,329			
舗装打換え工					式	1		13,306,329			
舗装版切断				舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8	700.2	5,601			単-3号 週休有
舗装版破碎				舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2	1,120	216.5	242,480			単-4号 週休有
殻運搬				殻種別舗装版破碎	m3	168	3,045	511,560			単-5号 週休有
殻処分				殻種別アスファルト殻	m3	168	3,520	591,360			単-6号 週休有

## 設計内訳書

工事名	(建7-13)町道笹尾幹線1号線舗装補修工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤	路盤材種類再生クツツァ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	1,120	711.4	796,768					単-7号 週休有
	上層路盤	路盤材種類瀝青安定処 理材(30);仕上り厚100 mm	m2	1,120	3,277	3,670,240					単-8号 週休有
	上層路盤	路盤材種類瀝青安定処 理材(30);仕上り厚100 mm	m2	1,120	3,277	3,670,240					単-9号 週休有
	基層	材料種類再生粗粒度ア ソ(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,120	1,692	1,895,040					単-10号 週休有
	表層	材料種類再生密粒度ア ソ(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,120	1,717	1,923,040					単-11号 週休有
	区画線工		式	1		168,641					
	区画線工		式	1		168,641					
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	322	375.1	120,782					単-12号 週休有
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	45	399.1	17,959					単-13号 週休有
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分セブ ラ 30cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	3	725.9	2,177					単-14号 週休有

## 設計内訳書

工事名	(建7-13)町道笹尾幹線1号線舗装補修工事	当 初	事業区分			主たる工程		舗装工事
			道路維持・修繕	工事区分	道路維持	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	33	840.1	27,723			単-15号 週休有
道路改良		式	1		1,162,647			
地盤改良工		式	1		682,407			
路床安定処理工		式	1		682,407			
安定処理	混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり使用量3.75t/100m2;固化材の種類その他	m2	549	1,243	682,407			単-16号 週休有
仮設工		式	1		480,240			
交通管理工		式	1		480,240			
交通誘導警備員		人日	9	20,100	180,900			単-17号 週休有
交通誘導警備員		人日	18	16,630	299,340			単-18号 週休有
直接工事費		式	1		15,249,599			
共通仮設		式	1		3,132,990			

## 設計内訳書

工事名	(建7-13)町道笹尾幹線1号線舗装補修工事	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
			道路新設・改築	工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		87,990			
運搬費		式	1		84,840			
建設機械運搬費		台	1	84,840	84,840			単-19号 週休有
技術管理費		式	1		3,150			
六価クロム溶出試験		式	1	3,150	3,150			単-20号 週休有
共通仮設費(率計上) 15,115,726 × 20.15%		式	1		3,045,000			
純工事費		式	1		18,382,589			
現場管理費 18,248,716 × 42.87%		式	1		7,823,000			
工事原価		式	1		26,205,589			
一般管理費等 26,071,716 × (20% + 0.04%)		式	1		5,224,411			
工事価格		式	1		31,430,000			
消費税相当額 31,430,000 × 10%		式	1		3,143,000			

## 設計内訳書

工事名 (建7-13) 町道笹尾幹線1号線舗装補修工事		当 初	事業区分 道路新設・改築	主たる工種 舗装工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		34,573,000			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		15,249,599	
4	直接工事費		15,249,599	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		591,360	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		133,873	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		133,873	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		15,115,726	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		14,658,239	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		14.11%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		20.15%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,045,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,045,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	15,249,599	
35	直接工事費	15,249,599	
36	非対象額計 ( - )	591,360	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	591,360	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	14,658,239	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	3.21%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	3.21%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	87,990	
58	運搬費	84,840	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,150	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,132,990	

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		18,382,589	
3	単独（追加工事）直接工事費		15,249,599	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,132,990	
5	非対象額計（-）		133,873	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		133,873	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		18,248,716	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		17,791,229	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.68%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		42.87%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		7,823,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		7,823,000	

## 一般管理費等

所属名 東員町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	26,205,589	
2	純工事費	18,382,589	
3	現場管理費	7,823,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	133,873	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	133,873	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	26,071,716	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	25,614,229	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	26,071,716	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 10,428 円
24	一般管理費等率(補正後)	20.04%	
25	計上額 単独(追加工事)	5,224,411	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,224,411	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	333.8	333.8	CB210100 管理費区分 無 単-21号
計					333.8	
単価					333.8	円 / m3

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,095	1,095	CB210110 管理費区分 無 単-22号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,095	1,095	
計					1,095	
単価					1,095	円 / m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; アスファルト舗装版厚 = 15cm以下	m	1	700.2	700.2	CB430510 管理費区分 無 単-23号
計					700.2	
単価					700.2	円 / m

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装版厚 15cm	m2	1	216.5	216.5	CB430310 管理費区分 無 単-24号
計					216.5	
単価					216.5	円 / m2

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1	3,045	3,045	CB227010 管理費区分 無 単-25号
計					3,045	
単価					3,045	円 / m3

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	殻種別アスファルト殻	単位			1	単価 3,520
処分費 (m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-26号
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1	711.4	711.4	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	711.4	711.4	CB410030 管理費区分 無 単-27号
計					711.4	
単価					711.4	円 / m2

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm	m2	1	3,277		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 瀝青安定処理材(30) : 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 100mm以下 = 100mm : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	3,277	3,277	CB410040 管理費区分 無 単-28号
計					3,277	
単価					3,277	円 / m2

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm	m2	1	3,277		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 瀝青安定処理材(30) : 平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 100mm以下 = 100mm : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	3,277	3,277	CB410040 管理費区分 無 単-29号
計					3,277	
単価					3,277	円 / m2

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	1,692	1,692	CB410240 管理費区分 無 単-30号
計					1,692	
単価					1,692	円 / m2

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	1,717	1,717	CB410260 管理費区分 無 単-31号
計					1,717	
単価					1,717	円 / m2

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	375.1	375.1	WB821210 管理費区分 無 単-32号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.1	375.1	WB821210 管理費区分 無 単-32号
計					375.1	
単価					375.1	円 / m

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	399.1	399.1	WB821210 管理費区分 無 単-33号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し; 施工方法区分 = 溶融式手動; 豪雪補正の有無 = 無し; 規格・仕様区分 = 破線 15cm; 時間的制約の有無 = 無し; 塗布厚 = 1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し; 未供用区間の場合の補正 = 無し; 溶融式塗料規格 = 含有量15~18%; 塗料区分 = 白; プライマー規格 = アスファルト舗装; 費用の内訳 = 全ての費用;	m	1	399.1	399.1	WB821210 管理費区分 無 単-33号
計					399.1	
単価					399.1	円 / m





## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種 = ス外ライザ : 混合深さ = 0.6m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) = 3.75t/100 m2 : 混合回数 = 1回 :	m 2	1	1,243	1,243	CB211410 管理費区分 無 単-36号
計					1,243	
単価					1,243	円 / m2

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1	20,100	20,100	WB010211 管理費区分 無 単-37号
交通誘導警備員 A		人日	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円 / 人日

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1	16,630	16,630	16,630
交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-38号
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費				台	数量	1	単価	84,840
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = スタビライザ (路床改良用) D0.6mW2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 20km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料 (損料)の有無 = 有 : 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数) = 13,833円 :	台	1	84,840	84,840	WB010010 管理費区分 無 単-39号		
計						84,840			
単価						84,840	円 / 台		

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	六価クロム溶出試験				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
六価クロム試験	水質分析	試料	1	3,150	3,150	ZA10291010 管理費区分 無			
計					3,150				
単価					3,150	円 / 式			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	333.8			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%	37.91				
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	140		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%	42.72	20,100	20,100		M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,095		
標準単価				1,050.3		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	5.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.2		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.2		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			216.5	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	140 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%			12.85	6,460	7,090 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
舗装版厚	15cm以下					
積込作業の有無	有り					
費用の内訳	全ての費用					
舗装版破碎	無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 216.5

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,045	
標準単価				2,923.5	
労務構成比率		%	39.87		
運転手(一般)		%	39.87	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08		
軽油		%	16.08	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用				

## 参考資料(1)

単-26号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3				
			100	3,520		3,520
名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100	3,520	352,000	ZA10650091 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円 / m3

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	711.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	140	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	711.4
規格	150mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	5,020	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クランチャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
規格	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 3,277
標準単価				2,603.2		
労務構成比率		%	7.07			
普通作業員		%	2.54	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.43	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.41	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.98			
アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%	86.6	896,000	1,160,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.98	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.34	138	140	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		3,277	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.95			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.61	29,500	30,600	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.09	4,480	5,020	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.09	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	瀝青安定処理材(30)					
J02 平均幅員	3.0m超					
J05 1層当平均仕上厚	100mm以下					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
規格	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 3,277
標準単価				2,603.2		
労務構成比率		%	7.07			
普通作業員		%	2.54	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.43	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.41	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.98			
アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%	86.6	896,000	1,160,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.98	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.34	138	140	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		3,277	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.95			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.61	29,500	30,600	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.09	4,480	5,020	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.09	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	瀝青安定処理材(30)					
J02 平均幅員	3.0m超					
J05 1層当平均仕上厚	100mm以下					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		1,692	
標準単価					1,532.1		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.02				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.32	25,400	24,174		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	29,172		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	28,152		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87	31,000	30,090		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	86.35				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	77.19	470,000	530,000		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	112		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.58	138	140		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,692	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,600	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.16	4,480	5,020	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		1,717	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	540,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	140 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,717	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,600	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	5,020	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-32号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	375.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	140	5,600	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,785	ZS8000004 管理費区分 無
計					375,100	
単価					375.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-32号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	375.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-33号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	399.1
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44	140	6,160	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無		
計					399,100			
単価					399.1	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

## 参考資料(1)

単-33号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	399.1
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-34号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	725.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	400.86	400,860	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	77	140	10,780	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,460	ZS8000004 管理費区分 無
計					725,900	
単価					725.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-34号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	725.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	840.1
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	120	140	16,800	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,802	ZS8000004 管理費区分 無	
計					840,100		
単価					840.1	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

## 参考資料(1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	840.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB211410

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
安定処理	スタビライザ 0.6m以下 3.75t/100m2 1回	m <sup>2</sup>	1	1,243		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,625		
労務構成比率		%	16.51			
運転手(特殊)		%	9.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.59	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	64.71			
固化材	各種	%	62.72	101,850	63,562.5	Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.78			
スタビライザ [路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	%	16.94	166,000	166,000	M000702017 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	0.74	6,430	7,220	L001010005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB211410

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
安定処理	スレライザ 0.6m以下 3.75t/100m2 1回	m <sup>2</sup>	1	1,243			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	0.58	6,010	6,790	L001005006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 使用機種	スレライザ						
J03 混合深さ	0.6m以下						
J04 固化材100m2当り使用量(実数)	3.75 t/100m2						
J05 混合回数	1回						

## 参考資料(1)

単-37号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,100	
単価					20,100	円 / 人日

## 参考資料(1)

単-38号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

## 参考資料(1)

単-39号

WB010010

単価適用年月日	令和 7年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m 20km 無 有 13833円	台	1		84,840	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)		台	1	13,833	13,833	Y007400003- 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					84,840	
単価					84,840	円/台
J01 運搬区分	スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	20 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有					
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	13,833 円					



